

Koszorys ofertowy

Zadanie pn. "Wymiana krawężników przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego"

Lp.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] 4x5
1	2	3	4	5	6
I. Roboty rozbiórkowe					
1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	27		
2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z wywozem gruzu na odległość do 15 km	m2	143		
3	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	43		
4	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm (122m) i 20x30 cm (24m) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozbiórką ław betonowych i wywiezieniem gruzu na odległość do 15 km	m	67		
5	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozbiórką ław betonowych i wywiezieniem gruzu na odległość do 15 km	m	64		
6	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z rozbiórką ław betonowych i wywiezieniem gruzu na odległość do 15 km	m	53		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe					
II. Chodnik					
7	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 15 km. Wykonanie nowego chodnika na pow. 102,0m2. Korytowanie na gł. 0,41m.	m3	41		
8	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	100		
9	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	100		
10	Położenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (rozebranie i ponowne ułożenie). Założono wykorzystanie 100% materiału z rozbiórki.	m2	61,3		
11	Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	175,1		
12	Ułożenie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	106		
Razem dział: Chodnik					
III. Elementy brzegowe					
13	Ława pod krawężniki betonowa - 0,04m3/mb	m3	5,96		
14	Krawężniki betonowe proste wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	13,6		
15	Krawężniki betonowe na łukach o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	11,4		
16	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	84		
17	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	40		
18	Ława pod obrzeże betonowe z oporem - 0,03m3/mb	m3	3,38		
19	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	112,5		
Razem dział: Elementy brzegowe					
IV. REGULACJA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ					
20	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	3		
21	Regulacja pionowa zaworów wodociagowych	szt.	1		
22	Regulacja pionowa włączów studni kanalizacyjnych	szt.	1		
Razem dział: REGULACJA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ					
				wartość netto [zł]	
				VAT%	
				wartość brutto [zł]	

....., dnia

(podpis Wykonawcy)