

| ZADANIE 2 - Wykonanie progów zwalniających oraz wyniesionych przejść dla pieszych wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego na drogach powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie |                                                 |                                                                                                                                                            |           |                                   |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|---------|
| Lp.                                                                                                                                                                                                               | Podstawa                                        | Opis                                                                                                                                                       | Jedn.obm. | Przedmiar                         | Cena jedn. | Wartość |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | Uproszczona                                     | Projekt czasowej organizacji ruchu oraz ustawienie oznakowania zastępczego                                                                                 | kpl.      | 13                                |            |         |
| 2                                                                                                                                                                                                                 | KNR AT-03 0102-02/03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 76-130 pojazdów na godzinę - interpolacja | m2        | 126,59                            |            |         |
| 3                                                                                                                                                                                                                 | KNR 2-31 1004-06                                | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)                                                                                            | m2        | 307,39                            |            |         |
| 4                                                                                                                                                                                                                 | KNR 2-31 1004-07                                | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2                                                                                                      | m2        | 307,39                            |            |         |
| 5                                                                                                                                                                                                                 | KNNR 6 0108-02                                  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - PRZEJŚCIE WYNIESIONE                                                | t         | 87,693                            |            |         |
| 6                                                                                                                                                                                                                 | Uproszczona                                     | Projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnień oraz zatwierdzenia                                                                            | kpl.      | 13                                |            |         |
| 7                                                                                                                                                                                                                 | KNR AT-04 0204-01                               | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie     | m2        | 74,58                             |            |         |
| 8                                                                                                                                                                                                                 | KNR 2-31 0702-01                                | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm                                                                                                     | szt.      | 64                                |            |         |
| 9                                                                                                                                                                                                                 | KNR 2-31 0703-01                                | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2                                               | szt.      | 108                               |            |         |
| 10                                                                                                                                                                                                                | KNR AT-04 0210-04 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02    | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odbłaskowe (PEO) najezdniowe osadzone w gniazdach MK3 360/HRS 76-130 pojazdów na godzinę               | szt.      | 150                               |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                            |           | Razem wartość kosztorysowa netto  |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                            |           | Podatek Vat .....%                |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                            |           | Razem Wartość kosztorysowa brutto |            |         |

Słownie brutto: .....zł.

miejsowość , data .....

podpis, pieczętka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy