



Powiat Wrocławski

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71 / 72 21 700 fax + 48 / 71 / 72 21 706

www.powiatwroclawski.pl

starostwo@powiatwroclawski.pl

Wrocław, 03.07.2020 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.24.2020.II.DT

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania”.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. Załącznik 2.2 do SIWZ – Kosztorys Ofertowy dla Zadania 2 jednostka miary w pozycjach 23 d.4, 27 d.5 otrzymuje brzmienie m3 tj.:

23 d.4	D.05.01.03-05	KNR 2-31 0114-05 0114-06 ANALOGIA	Podbudowa z FREZOWINY - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m3	262*0,2=52,4		
27 d.5	D.05.01.03-05	KNR 2-31 0114-05 0114-06 ANALOGIA	Podbudowa z FREZOWINY - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m3	85*4*0,2=68		

2. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

SEKRETARZ
POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Anna Zygałło

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, w celu zrealizowania Państwa sprawy.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie:

<https://powiatwroclawski.bip.net.pl>



ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH

Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Szukalice - skrzyżowanie z drogą nr 1954D, gmina Żórawina

Lp.	Podst. wyceny	KNR	Opis	jedn.obm	Przedmiar	Cena jedn.	Iloczyn
Roboty przygotowawcze							
1 d.1	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,265+1,160+0,025=1,45		
2 d.1	D.01.02.01	Kalkulacja własna	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia + utylizacja masy zielonej	ha	0,02		
3 d.1	-	Kalkulacja własna	Przeniesienie istniejącego wpustu deszczowego o 0,8 m	kpl.	2		
Wzmocnienie konstrukcji jezdni							
4 d.2	D.02.00.00, D.02.01.01	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km MIJSCA WYWOZU PO STRONIE WYKONAWCY	m ³	1425*0,7*0,44=438,9		
5 d.2	D.04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1425*0,7=997,5		
6 d.2	D.04.05.01	KNR 2-31 1407-03	Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m ³ mieszanki) Rm=2,5MPa	m ³	1425*0,7*0,2=199,5		
7 d.2	D.04.05.01	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	1425*0,7=997,5		
8 d.2	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1425*0,7=997,5		
9 d.2	D.04.07.01A	KNR 2-31 0110-01	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinkowo-żwirowej o lepkości asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm AC16P	m ²	1425*0,7=997,5		
10 d.2	D.05.03.26A	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne Siatka o wytrzymałości na rozciąganie min. 100 kN/m w obu kierunkach przy wydłużeniu max. 3%. Min. 1 badanie Leutnera na 1000m² ułożonej siatki	m ²	1425*1,2=1710		
Nawierzchnia							
11 d.3	D.01.02.04	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Frez do ponownego wbudowania	m ²	5*6*4+130+550=800		
12 d.3	D.05.03.17/11 /L	KNR 2-31 1106-01 ANALOGIA	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową. Łaty foremne o średniej grubości 4cm wycinane frezarką do nawierzchni, mma układana rozścielaczem do asfaltu o szer. roboczej ok. 1,5 m. Frez do ponownego wbudowania	t	150		
13 d.3	D.04.03.01	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1425*5,5+130=7967,5		
14 d.3	D.04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2, min. 0,7kg/m²	m ²	1425*6,1=8822,5		

15 d.3	D.05.03.05B	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (średnio 50kg/m2)	t	1425*6,1*0,05 =434,63	
16 d.3	D.05.03.05A	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych gryswych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC11S	m2	1420*6+130=8680	
Zjazdy indywidualne (krawężniki + frezowina)						
17 d.4	D.01.02.04	KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypane cementowo-piaskowej	m2	9*1=9	
18 d.4	D.01.02.04	KNR 2-31 0805-03 ANALOGIA	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypane cementowo-piaskowej	m2	7*1=7	
19 d.4	D.02.00.00, D.02.01.01	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km MIEJSCE WYWOZU PO STRONIE WYKONAWCY	m3	7*10*0,4*0,3=8,4	
20 d.4	D.08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m3	7*10*0,08=5,6	
21 d.4	D.08.01.01	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypane cementowo-piaskowej	m	7*10=70	
22 d.4	D.02.00.00, D.02.01.01	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km MIEJSCE WYWOZU PO STRONIE WYKONAWCY	m3	262*0,3=78,6	
23 d.4	D.05.01.03-05	KNR 2-31 0114-05 0114-06 ANALOGIA	Podbudowa z FREZOWINY - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m3	262*0,2=52,4	
Pobocza + utwardzenie terenu przy boisku						
24 d.5	D.02.00.00, D.02.01.01	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - CINKA POBOCZY MIEJSCE WYWOZU PO STRONIE WYKONAWCY	m3	265*2*0,1=53	
25 d.5	D.02.00.00, D.02.01.01	Kalkulacja własna	Profilowanie poboczy poprzez nadanie im właściwych spadków poprzecznych celem nawiązania wysokociowego do ułożonych dodatkowych warst bitumicznych	m2	2*1185*1,5=3555	
26 d.5	D.02.00.00, D.02.01.01	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km MIEJSCE WYWOZU PO STRONIE WYKONAWCY	m3	85*4*0,4=136	
27 d.5	D.05.01.03-05	KNR 2-31 0114-05 0114-06 ANALOGIA	Podbudowa z FREZOWINY - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m3	85*4*0,2=68	
Organizacja ruchu						
28 d.6	DM 00.00.00	Kalkulacja własna	Organizacja ruchu docelowego -> projekt + niezbędne uzgodnienia	kpl.	1	
29 d.6	D.07.01.01	Kalkulacja własna	Oznakowanie nawierzchni cienkowartwowe 0,7 mm Gwarancja na oznakowanie poziome min. 18 miesięcy	m2	2*1425*0,12*0,75 =261	
				wartość kosztorysowa netto		
				Podatek VAT%		
				Wartość kosztorysowa brutto		