



Powiat Wrocławski

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700 fax + 48 / 71/ 72 21 706



www.powiatwroclawski.pl



starostwo@powiatwroclawski.pl

Wrocław, 09.07.2020 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.24.2020.II.DT

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania”.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. Załącznik 2.3 do SIWZ – Kosztorys Ofertowy dla Zadania 3 opis poz. 17 d.3 otrzymuje brzmienie tj.:

17 d,3	D.07.05.01	Uproszczona	Ustawienie barier U-11a, L=2,0m, mocowanych wzdłuż chodnika	szt	40		
--------	------------	-------------	--	-----	----	--	--

2. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

SEKRETARZ
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Anna Zygadło

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, w celu zrealizowania Państwa sprawy.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie:

<https://powiatwroclawski.bip.net.pl>



ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH

Zadanie 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny, ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F. P. Schuberta, gmina Siechnice

Lp.	Podst. wyceny	KNR	Opis	Jedn.ob m	Przedmiar	Cena jedn.	Iloczyn
Roboty przygotowawcze							
1 d,1	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,220+0,315+0,155 = 0,69		
2 d,1	D.01.02.01	KNR 2-01 2508-02	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost rzadki, miękki	m2	965		
Roboty brukarskie (chodnik + zjazd)							
3 d,2	D.08.01.01	KNR 2-31 1201-03 ANALOGIA	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - REGULACJA WYSOKOŚCIOWA KRAWĘŻNIKÓW CHODNIKOWYCH	m	24		
4 d,2		KNR 2-31 1202-03 ANALOGIA	Przestawienie krawężników kamiennych wystających 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - REGULACJA WYSOKOŚCIOWA KRAWĘŻNIKÓW CHODNIKOWYCH	m	45+6 = 51		
5 d,2		KNR 2-31 0813-06 ANALOGIA	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	6		
6 d,2	D.01.03.01	Uproszczona	Wymiana istniejących wpustów deszczowych na nowe krawężnikowo-jezdniowe	kpl.	2		
Przełożenie chodnika							
7 d,3	D.01.02.04	KNR 2-31 0805-03 ANALOGIA	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki BETONOWEJ o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej KOSTKA DO PONOWNEGO UŁOŻENIA	m2	83*1,5 = 124,5		
8 d,3	D.08.01.01	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat,III-IV	m	2*90 = 180		
9 d,3	D.08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	90*(0,03+0,08) = 9,9		
10 d,3	D.08.01.01	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	90		
11 d,3	D.08.01.01	KNR 2-31 0403-01 ANALOGIA	Krawężniki betonowe wystające/wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	90		
12 d,3		KNR AT-03 0401-01 ANALOGIA	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 60x50x15 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2 KORYTKO DOŁEM + GÓRĄ JAKO WPUST CHODNIKOWY Krotkość = 2	m	5*2 = 10		
13 d,3	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	83*1,5 = 124,5		
14 d,3	D.01.03.01	Uproszczona	Regulacja wysokościowa studni TP	szt	1		
15 d,3	D.05.03.03	KNR 2-31 0511-03 ANALOGIA	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej KOSTKA BETONOWA Z POZYCJI 6, PRZYJĄĆ 10% KOSTKI HOLLAND NOWEJ	m2	83*1,5 = 124,5		
16 d,3	D.02.00.00 D	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gruncie kat, III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km ODMULENIE ROWU MIEJSCE WYWOZU PO STRONIE WYKONAWCY	m3	100*0,5 = 50		
17 d,3	D.07.05.01	Uproszczona	Ustawienie barier U-11a, L=2,0m, mocowanych wzdłuż chodnika	szt	40		
Zjazdy indywidualne							
18 d,4	D.02.00.00	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gruncie kat, III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	(206+16)*0,2 = 44,4		
19 d,4	D.05.01.03-0	KNR 2-31 0114-05 0114-06 ANALOGIA	Podbudowa z FREZOWINY - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	222		
20 d,4	D.01.02.04	KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej KOSTKA DO PONOWNEGO UŁOŻENIA	m2	12+15 = 27		
21 d,4	D.05.03.01	KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej KOSTKA BETONOWA Z POZYCJI WYŻEJ	m2	12+15 = 27		
22 d,4	D.01.02.04	KNR 2-31 0805-03 ANALOGIA	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki BETONOWEJ o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej KOSTKA DO PONOWNEGO UŁOŻENIA	m2	36		
23 d,4	D.05.03.01	KNR 2-31 0302-04 ANALOGIA	Nawierzchnia z kostki BETONOWEJ o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej KOSTKA BETONOWA Z POZYCJI WYŻEJ	m2	36		
24 d,4	D.05.03.05A	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cierałna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	110		
25 d,4	D.08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	40*0,08 = 3,2		
26 d,4	D.08.01.01	KNR 2-31 0403-01 ANALOGIA	Krawężniki betonowe "na płask" o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	40		

Nawierzchnia							
27 d,5	D.01.02.04	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	(220+315+155)*5,5+203+28 = 4026		
28 d,5	D.04.03.01	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	(220+315+155)*5,5+203+28 = 4026		
29 d,5	D.04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2	m2	(220+315+155)*5,5+203+28 = 4026		
30 d,5	D.05.03.05B	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym ś(rednio 50kg/m2)	t	(315+155)*5,5*0,050 = 129,25		
31 d,5	D.05.03.05A	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	(220+315+155)*5,5+203+28 = 4026		
32 d,5	D.01.03.01	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt,	7		
33 d,5	D.01.03.01	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt,	3		
34 d,5	D.01.02.04	KNR-W 5-10 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie Krotność = 2	m	20		
Pobocza							
35 d,6	D.02.00.00 D.	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - ŚCINKA POBOCZY MIEJSCE WYWOZU PO STRONIE WYKANAWCY	m3	(1320+630)*0,1 = 195		
36 d,6	D.02.00.00.D	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - KORYTOWANIE MIEJSCE WYWOZU PO STRONIE WYKANAWCY	m3	630*0,15 = 94,5		
37 d,6	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	630		
Murek czołowy przepustu							
38 d,7		Uproszczona	Wykonanie 2 murków czołowych dla istniejącego przepustu pod drogą powiatową, Murki żelbetowe, wykonywane na miejscu w deskowaniu tracownym, o przybliżonych wymiarach: (6,0+4,0) m x 2,5 m x 0,4 m	m3	10		
Roboty wykończeniowe							
39 d,8		Uproszczona	Prostowanie słupków granitowych przy przejeździe kolejowym + malowanie farbą chlorokauczkową białą (odblaskową)	szt	17		
40 d,8		Uproszczona	Malowanie słupków granitowych farbą chlorokauczkową białą (odblaskową)	szt	17		
41 d,8	D.01.02.04	Uproszczona	Demontaż barier energochłonnych + transport materiałów do OD Sulimów	mb	15		
42 d,8	D.07.05.01	Uproszczona	Ustawienie barier U-11a, L=2,0m, mocowanych na ścianie czołowej przepustu,	szt	4		
43 d,8	D.07.05.01	Uproszczona	Ustawienie barier U-11a, L=1,5m, mocowanych na ścianie czołowej przepustu,	szt	2		
Organizacja ruchu							
44 d,9	DM 00.00.00	Uproszczona	Organizacja ruchu docelowego - projekt + niezbędne uzgodnienia	kpl,	1		
45 d,9		Uproszczona	Oznakowanie nawierzchni cienkowartwowe 0,7 mm	m2	70		
46 d,9	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm, L= 2,2m	szt,	6		
47 d,9	D.07.02.01	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 (znaki G-1a, G-1b, G-1c)- FOLIA GENERACJI II	szt,	6		
					Wartość kosztorysowa netto		
					Podatek VAT%		
					Wartość kosztorysowa brutto		