



Powiat Wrocławski

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71 / 72 21 700 fax + 48 / 71 / 72 21 706

 www.powiatwroclawski.pl

 starostwo@powiatwroclawski.pl

Wrocław, 25.01.2021 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.59.2020.II.ORM

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – **Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego**, informuje, że w dniu 20.01.2021 r., 21.01.2021 r., 22.01.2021 r., wpłynęły przedstawione poniżej pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: **Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie siedziby Starostwa Powiatu Wrocławskiego we Wrocławiu.**

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 201 r., Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020) oraz art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Proszę o potwierdzenie, że tablica z oznaczeniami dotykowymi z układem komunikacyjnym nie wchodzi w zakres inwestycji.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie potwierdza. Tablica z oznaczeniami dotykowymi z układem komunikacyjnym wchodzi w zakres inwestycji

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie, że tablica z oznaczeniami tyflograficznymi z układem budynku nie wchodzi w zakres inwestycji.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie potwierdza. Tablica z oznaczeniami tyflograficznymi z układem budynku wchodzi w zakres inwestycji

Pytanie nr 3:

Proszę o potwierdzenie, że biletomat z układem budynku nie wchodzi w zakres inwestycji.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie potwierdza. Biletomat z układem budynku wchodzi w zakres inwestycji

Pytanie nr 4:

Proszę o potwierdzenie, że dyspozytor kluczy nie wchodzi w zakres inwestycji.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie potwierdza. Dyspozytor kluczy wchodzi w zakres inwestycji

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, w celu zrealizowania Państwa sprawy.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie:

<https://powiatwroclawski.bip.net.pl>



**ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH**

Pytanie nr 5:

Proszę o potwierdzenie, że wyświetlacz - system kolejkowania nie wchodzi w zakres inwestycji.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie potwierdza. Wyświetlacz – system kolejkowy wchodzi w zakres inwestycji

Pytanie nr 6:

Proszę o potwierdzenie, że dostawa lamp podgłowych nie wchodzi w zakres inwestycji.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie potwierdza. Dostawa lamp podgłowych wchodzi w zakres inwestycji

Pytanie nr 7:

Proszę o potwierdzenie, że tablice informacyjne nie wchodzą w zakres inwestycji.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie potwierdza. Tablice informacyjne wchodzą w zakres inwestycji

Pytanie nr 8:

Prosimy o ponowne przesłanie folderu o nazwie „_PROJEKT WNĘTRZ” (z poprawnymi plikami), w którym znajdują się rysunki z rzutami posadzek. Ostatni folder o tej nazwie (_PROJEKT WNĘTRZ) przesłany przez Państwa, jako załącznik do odpowiedzi na pytania 21.01.2021, zawiera uszkodzone pliki, których nie można otworzyć."

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający zaktualizował rysunki wewnątrz

Pytanie nr 9:

W nawiązaniu do udzielonych w dniu 21.01.2021r. odpowiedzi proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:

- rysunki z folderu pn: "Projekt Wnętrz" od rysunku "AW_12_2013_PW_AW_R_0_RZUT KONDYGNACJI 0_POSADZKI" do rysunku "AW_16_2013_PW_AW_R_0_RZUT KONDYGNACJI +4_POSADZKI" nie otwierają się. Proszę o zamieszczenie poprawnych rysunków
- pytanie nr 21 - brak rysunków od "2013_PW_A_PZT_D7" do "2013_PW_A_PZT_D10". Proszę o uzupełnienie brakujących rysunków

Odpowiedź nr 9:

- Zamawiający zaktualizował rysunki wewnątrz
- Powyższe rysunki zostały załączone w odpowiedziach i znajdują się w folderze DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ODPOWIEDZI NA PYTANIA 18.01.2021 (7.2MB) Zamawiający ponownie zamieścił rysunki.

Pytanie nr 10:

Na zamieszczonym rysunku pn: "2013_PW_A_D_04 - DETALE FASADY" oraz w specyfikacji pn: "STB-08z1_Stolarka i ślusarka budowlana (zam_1) - do odpowiedzi na pytania 21.01.2021" zamieszczono rysunki oraz specyfikację dotyczącą żaluzji fasadowych wewnętrznych, których nie było wcześniej zaznaczonych w dokumentacji. W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

- proszę o przekazanie zestawienia żaluzji fasadowych wewnętrznych wraz z podaniem dokładnych wymiarów, ilości itp.
- czy na wszystkich nowoprojektowanych fasadach aluminiowych (w części istniejącej i nowoprojektowanej) należy zamontować przedmiotowe żaluzje ?

Odpowiedź nr 10:

- Zamawiający uzupełnia schemat rozmieszczenia żaluzji– rys. 2013_PW_A_Z_13 - SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ŻALUZJI
- Przedmiotowe żaluzje należy zamontować zgodnie ze schematem – rys.. 2013_PW_A_Z_13 - SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ŻALUZJI

Pytanie nr 11:

Proszę o potwierdzenie, że wiatę na rowery należy obłożyć płytami perforowanymi tylko od strony zewnętrznej.

Odpowiedź nr 11:

Wiatę rowerową z palarnią należy wykonać zgodnie z rysunkiem : 2013_PW_A_PZT_D1 - DETAL WIATY ROWEROWEJ Z PALARNIĄ Blacha perforowana znajduje się również od strony wewnętrznej

Pytanie nr 12:

Proszę o wyjaśnienie czym są żyłki aluminiowe przedstawione na rysunku detalu wiaty (rys. nr 2013_PW_A_PZJ_D1 – DETAL WIATY ROWEROWEJ Z PALARNIĄ)

Odpowiedź nr 12:

Żyłka aluminiowa, jest to element wykonany z aluminiowej płyty kompozytowej

Pytanie nr 13:

Proszę o ponowne udostępnienie rysunków projektu wnętrz udostępnionych w odpowiedziach z dnia 21.01.2021 (rys. AW_12_2013_PW_R_0_RZUT KONDYGNACJI 0_POSADZKI do rys. AW_16_2013_PW_R_0_RZUT KONDYGNACJI +4_POSADZKI) – załączone pliki są uszkodzone

Odpowiedź nr 13:

Rysunki wnętrz zaktualizowano.

Pytanie nr 14:

Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie ruchome zamieszczone w odpowiedziach z dnia 21.01.2021 nie wchodzi w zakres inwestycji (PROJEKT WNĘRZ – Z03_ZESTAWIENIE MEBLI RUCHOMYCH)

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający potwierdza, że wyposażenie ruchome pokazane na rys. (PROJEKT WNĘRZ – Z03_ZESTAWIENIE MEBLI RUCHOMYCH) nie wchodzi w zakres obecnego postępowania przetargowego

Pytanie nr 15:

W dokumencie (format .pdf) pt. „SIWZ po modyfikacji 18.01.2021” w pkt. 6.2.3. podp. 1) jest napisane:

„Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwa (2) zamówienia na roboty budowlane, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektów budowlanych, stanowiących obiekty użyteczności publicznej lub budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 5000 m², każdy z budynków, wybudowane w podwyższonym standardzie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z nowoczesnymi instalacjami takimi jak min. fotowoltaika, woda lodowa, BMS.”

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby Wykonawca spełnił i wykazał, że wykonał co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektów budowlanych,

stanowiących obiekty użyteczności publicznej lub budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 5000 m², każdy z budynków?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający w dniu 21.01.2021 r., dokonał modyfikacji SIWZ (błędu pisarskiego). Część 1, ust. 6.2.3. pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwa (2) zamówienia na roboty budowlane, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektów budowlanych, stanowiących obiekty użyteczności publicznej lub budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 500 m², każdy z budynków, wybudowane w podwyższonym standardzie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z nowoczesnymi instalacjami takimi jak min. fotowoltaika, woda lodowa, BMS. [...]”

Pytanie nr 16:

W dokumencie (format .pdf) pt. „SIWZ po modyfikacji 18.01.2021” w pkt. 5.8. podp. 1) jest napisane:

„W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres realizacji robót objętych umową na sumę gwarancyjną równą co najmniej ceny ofertowej brutto, z zastrzeżeniem pkt. 2.”

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy kopii polisy ubezpieczenia na sumę gwarancyjną równą co najmniej ceny ofertowej brutto?

Odpowiedź nr 16:

Tak wymaga.

Pytanie nr 17:

W nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 21.01.2021r. rysunku pn: "Z03_zestawienie mebli ruchomych", proszę o informację czy dostawa i montaż mebli ruchomych wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający potwierdza, że wyposażenie ruchome pokazane na rys. (PROJEKT WNĘRZ – Z03_ZESTAWIENIE MEBLI RUCHOMYCH) nie wchodzi w zakres obecnego postępowania przetargowego

Pytanie nr 18:

W związku z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią na pytanie_nr 46:

Pytanie nr 46:

Czy Zamawiający dopuści równoważne przełączniki innego producenta niż obecnie posiadane przez Zamawiającego, które umożliwią utworzenie jednolitego systemu z już posiadanymi urządzeniami, zgodny na poziomie protokołów oraz umożliwiający zarządzanie z jednego punktu (oprogramowania) już istniejącymi sieciami Vlan?

Odpowiedź nr 46:

Zamawiający dopuszcza dostawę przełączników innego producenta pod warunkiem, że proponowane urządzenia będą w pełni zgodne na poziomie protokołów, w szczególności CDP, NetFlow, EIGRP, VTP ver. 3 z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami.

Zamawiający zamierza łączyć nowo dostarczone urządzenia z posiadanymi w stosy, zarówno w rdzeniu sieci jak i warstwie dostępowej. Dlatego dostarczone przełączniki muszą wspierać funkcjonalność opisaną powyżej.

Ponadto zamawiający używa do zarządzania urządzeniami sieciowymi oprogramowania Cisco Network Assistant w wersji 6.0, dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne musi posiadać minimum te same funkcjonalności umożliwiające obsługę zarówno posiadanych przez Zamawiającego urządzeń jak i dostarczonych przez Wykonawcę.

zwracamy się z prośbą o dalsze wyjaśnienie. Z informacji pozyskanych bezpośrednio od producentów projektowanych urządzeń aktywnych, nie istnieje urządzenie spełniające łącznie wymogi opisane w dokumentacji projektowej i opisane w odpowiedzi na pytanie nr 46. W związku z tym prosimy o wskazanie urządzenia referencyjnego, spełniającego wymogi Zamawiającego. Ewentualnie prosimy o zmianę postawionych wymagań technicznych w odniesieniu do urządzeń aktywnych.

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający modyfikuje informację dotyczące wymagań technicznych w odniesieniu do urządzeń aktywnych (w załączeniu)

Pytanie nr 19:

W związku z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią na pytanie nr 30:

Pytanie nr 30:

W opisie technicznym instalacji TT+BMS Zamawiający wskazuje minimalne parametry techniczne, jakimi ma się charakteryzować dostarczana centrala telefoniczna. Czy Zamawiający wymaga jedynie dostarczenia urządzenia o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowane czy wraz z urządzeniem należy dostarczyć licencje niezbędne do jego użytkowania. W takim przypadku, prosimy o wskazanie jakie licencje i w jakiej ilości należy dostarczyć wraz z urządzeniem.

Odpowiedź nr 30:

Centralę telefoniczną należy dostarczyć wraz z kompletem licencji pozwalających na pełną funkcjonalność centrali oraz na spełnienie wymagań minimalnych jakie zostały określone w opisie (liczba użytkowników, liczba jednoczesnych połączeń itd.). Należy zwrócić uwagę, że nowa centrala musi być kompatybilna z centralą istniejącą, wymienioną w opisie.

zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że centralę telefoniczną należy dostarczyć z kompletem licencji dla:

- 1000 abonentów SIP
- 960 abonentów FXS
- 400 abonentów CTS
- 100 jednoczesnych połączeń voice
- 20 jednoczesnych połączeń video
- 100 jednoczesnych rejestrowanych nagrań
- 6 linii miejskich ISDN E1
- 64 linii miejskich POTS
- 120 linii GSM
- 128 linii VOIP

Oraz wyposażać w 20 modułów Gateway?

W opinii producenta urządzeń jest to nadmiarowość niespotykana w skali kraju.

Odpowiedź nr 19:

Zapisy OPZ przedstawiają wyłącznie maksymalne możliwości techniczne dostarczanej centrali telefonicznej. Zamawiający doprecyzowując swoje wymagania poniżej podaje ilości licencji jakie należy dostarczyć wraz z centralą:

- Abonentów VoIP.Plus : 100

- Ilość abonentów FXS : 0
- Ilość abonentów CTS : 20
- Liczba jednoczesnych połączeń voice: 100
- Liczba jednoczesnych połączeń wideo: 10
- Liczba jednoczesnych rejestrowanych nagrań: 0
- Ilość pól Gateway: 0
- Linie miejskie ISDN E1: 0
- Linie miejskie POTS: 0
- Linie GSM (2G): 0
- Linie GSM (3G): 0
- Linie VoIP: 100
- Licencja bazowa centrali NCP.Base100: 1
- Linkowanie licencja serwerowa NCP.Base100.Networking: 1
- Książka telefoniczna (publiczna + prywatna): 30000

Pytanie nr 20:

W związku z wykluczającymi się wzajemnie informacjami w zakresie okablowania, prosimy o wyjaśnienie.

Rys. 2013_PW_IE_S_1.2_TG3: obwód F1.1 w TG-3 - N2XH 5x16, rys. 2013_PW_IE_S_1.3_TGK2_TP-1.3: obwód Q1.1 w TP-1.3 - N2XH 5x35. Jaki przewód należy ująć w ofercie?

Odpowiedź nr 20:

Zastosować przewód N2XH-J 5x16mm².

Pytanie nr 21:

W związku z wykluczającymi się wzajemnie informacjami w zakresie okablowania, prosimy o wyjaśnienie.

Rys. 2013_PW_IE_S_1.2_TG3: obwód F1.2 w TG-3 - N2XH 5x16, rys. 2013_PW_IE_S_1.4_TP.3_TPK.3_TSW: obwód Q1.1 w TP.3 - N2XH 5x10. Jaki przewód należy ująć w ofercie?

Odpowiedź nr 21:

Zastosować przewód N2XH-J 5x10mm².

Pytanie nr 22:

W związku z wykluczającymi się wzajemnie informacjami w zakresie okablowania, prosimy o wyjaśnienie.

Rys. 2013_PW_IE_S_1.2_TG3: obwód F1.7 w TG-3 - N2XH 5x35, rys. 2013_PW_IE_S_1.9_TP5.3_TPV: obwód Q1.1 w TP5.3 - N2XH 5x16 Jaki przewód należy ująć w ofercie?

Odpowiedź nr 22:

Zastosować przewód N2XH-J 5x35mm².

Pytanie nr 23:

Zgodnie z rys. 2013_PW_IE_S_1.3_TGK2_TP-1.3, obwód Q0 w TGK-2 zaprojektowano jako YAKXS 9x (1x300). Z obliczeń inżynierskich wynika, że wystarczający byłby przewód N2XH 5x35 wielokrotnie tańszy od projektowanego. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć projektowany przewód YAKXS 9x(1x300)? Ewentualnie prosimy o informację, że Zamawiający dopuszcza zmiany typów okablowania z zachowaniem zgodności z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Odpowiedź nr 23:

Zastosować przewód N2XH-J 5x35mm².

Pytanie nr 24:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Zgodnie z rys. 2013_PW_IE_S_1.3_TGK2_TP-1.3, obwód Q0 w TGK-2 zasilany jest z rozdzielnicy RG-ST, zgodnie zaś z rys. 2013_PW_IE_S_1.1_Schemat ideowy, TGK-2 zasilany jest z rozdzielnicy TGK. Prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania.

Odpowiedź nr 24:

TGK-2 zasilany jest z TGK.

Pytanie nr 25:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Zgodnie z rys. 2013_PW_IE_S_1.6_TP2.3_TKP2.3_TZZK, obwód Q1.1 w TZZK zasilany jest z rozdzielnicy TGK-2 zgodnie zaś z rys. 2013_PW_IE_S_1.1_Schemat ideowy TZZK zasilany jest z TGR. Prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania.

Odpowiedź nr 25:

TZZK zasilany jest z TGR.

Pytanie nr 26:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Zgodnie z rys. 2013_PW_IE_S_1.13_TKOM, obwód Q1.1 w TKOM zasilany jest z rozdzielnicy TG-3, zgodnie rys. 2013_PW_IE_S_1.2_TG3 brak obwodu dla TKOM, zaś wg rys. 2013_PW_IE_S_1.1_Schemat ideowy, TKOM zasilana jest z rozdzielnicy TGR. Prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania.

Odpowiedź nr 26:

TKOM zasilany jest z TGR.

Pytanie nr 27:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Zgodnie z rys. 2013_PW_IE_S_1.13_TKOM, obwód Q1.1 w TKKOM zasilany jest z rozdzielnicy TG-3, zgodnie z rys. 2013_PW_IE_S_1.2_TG3 brak obwodu dla TKKOM, zaś wg rys. 2013_PW_IE_S_1.1_Schemat ideowy TKKOM zasilana jest z rozdzielnicy TGR. Prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania.

Odpowiedź nr 27:

TKKOM zasilany jest z TGR.

Pytanie nr 28:

W celu zasilania węzła ciepłego Zamawiający wymaga wykonania rozdziału sieci przy istniejącym złączu kablowym. W tym celu, zgodnie z dokumentacją, należy postawić obok istniejącego złącza nowe złącze ZK-3a, oba złącza połączyć kablowo ze sobą. Proszę o wyspecyfikowanie jakim kablem dokonać połączenia złączy kablowych.

Odpowiedź nr 28:

Zastosować przekroje jak w istniejącym złączu.

(-) Roman Potocki

Starosta Powiatu Wrocławskiego