



Powiat Wrocławski

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700 fax + 48 / 71/ 72 21 706

 www.powiatwroclawski.pl

 starostwo@powiatwroclawski.pl

Wrocław, 17.03.2021 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.2.2021.II.ORM

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – **Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego**, informuje, że w dniu 11.03.2021 r., 12.03.2021 r., wpłynęły przedstawione poniżej pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: **Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie siedziby Starostwa Powiatu Wrocławskiego we Wrocławiu.**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację w jaki sposób mają być wychylne okna na elewacji. Czy mają być wychylne dołem, wychylne górą czy może odstawne równoległe do fasady?

Odpowiedź nr 1:

Okna w fasadzie aluminiowej, zgodnie z zestawieniem ślusarki zewnętrznej architektury 2013_PW_A_Z_01, 2013_PW_A_Z_02, 2013_PW_A_Z_03 powinny być wychylne górą.

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie, że wykonanie systemu AV przedstawionego na schemacie „2013_PW_TT_S_109_AV_schemat.pdf” nie wchodzi w zakres przetargu.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie potwierdza. W zakres wykonania wchodzi wykonanie systemu AV w/g „2013_PW_TT_S_109_AV_schemat.pdf” za wyjątkiem dostawy i montażu ekranów rozwijalnych, mikrofonów, odbiorników mikrofonowych w szafie rac, głośników sufitowych, projektorów multimedialnych.

Pytanie nr 3:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o wytyczne dotyczące stacji ładowania pojazdów elektrycznych zewnętrznej na parking i wewnętrznej w garażu podziemnym.

Odpowiedź nr 3:

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych są ujęte w STWiOR części elektrycznej o numerze: STE-01_Instalacje elektryczne

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, w celu zrealizowania Państwa sprawy.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie:

<https://powiatwroclawski.bip.net.pl>



**ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH**

Pytanie nr 4:

Proszę o potwierdzenie czy w zakresie wyceny ma znaleźć się mobilny podest z wyposażeniem. Jeżeli tak to proszę o przesłanie wytycznych ilościowych elementów składowych wraz z akcesoriami oraz udostępnienie specyfikacji materiałowej i detalu

Odpowiedź nr 4:

Tak. W zakres postępowania przetargowego wchodzi wykonanie podestu ruchomego. Wytyczne do podestu mobilnego znajdują się w specyfikacji technicznej o numerze: **STB-16z_Wyposażenie (zam)**.

Pytanie nr 5:

Dotyczy pliku z dokumentacją: Załącznik nr 8 do SWZ Projekt Wykonawczy cz.2.zip

W pliku tym są zapisane cztery tomy dokumentacji wykonawczej. W Tomie 1.5_PZT_INSTALACJE ZEWNĘTRZEN IE+TT znajduje się Opis Techniczny dotyczący Instalacji Elektrycznych Wewnętrznych a nie Instalacji PZT_ IE +TT.

Prosimy o uzupełnienie brakującego dokumentu.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający zamieszcza plik TOM 1.5_PZT_Instalacje zewnętrzne IE + TT – OPIS.

Pytanie nr 6:

Dotyczy PZT branży elektrycznej - Oświetlenie zewnętrzne



Oświetlenie na słupach 8 i 4 m. W PW_PZT Architektura jest detal PZT-D13, który odnosi się do kształtu słupów i to nawet nie o takich wysokościach o jakich jest mowa w projekcie, bez jakichkolwiek informacji materiałowych i innych parametrów technicznych. Prosimy o sprecyzowanie jaki typ słupów został przyjęty w dokumentacji, z jakiego materiału o jakim wykończeniu. Prosimy podać preferencyjny wzór.



Odpowiedź nr 6:

Prawidłowe wysokości wymiary słupów znajdują się na rys. detal PZT-D13. W ramach uszczegółowienia rys. PZT-13 Zamawiający podaje parametry słupów wraz z ich oznaczeniem zgodną z lokalizacją zagospodarowaniu terenu branży elektrycznej 2013_PW_IE + TT_PZT_1.0

Producent referencyjny oświetlenia zewnętrznego : KWADLUX

A1		Oprawa oświetlenia zewnętrznego – kolumna jednoramienna UKŁAD OPTYCZNY: optyka asymetryczna typu ASUT2 WYSOKOŚĆ: 6m KOLOR: RAL9006 ŹRÓDŁO: LED, 48 W, 6000 lm SZCZELNOŚĆ IP: 65 KLASA OCHRONNOŚCI: I TEMPERATURA BARWOWA: 3100 K
A2		Oprawa oświetlenia zewnętrznego – kolumna dwuramienna UKŁAD OPTYCZNY: optyka asymetryczna typu ASUT2 WYSOKOŚĆ: 6m KOLOR: RAL9006 ŹRÓDŁO: LED, 48 W, 6000 lm SZCZELNOŚĆ IP: 65 KLASA OCHRONNOŚCI: I TEMPERATURA BARWOWA: 3100 K

B2		Oprawa oświetlenia zewnętrznego – kolumna jednoramienna UKŁAD OPTYCZNY: optyka asymetryczna typu ASUT2 WYSOKOŚĆ: 5m KOLOR: RAL9006 ŹRÓDŁO: LED, 36 W, 4500 lm SZCZELNOŚĆ IP: 65 KLASA OCHRONNOŚCI: I TEMPERATURA BARWOWA: 3100 K
KB2		Oprawa oświetlenia zewnętrznego – kolumna jednoramienna UKŁAD OPTYCZNY: optyka asymetryczna typu ASUT2 WYSOKOŚĆ MONTAŻU: 5m KOLOR: RAL9006 ŹRÓDŁO: LED, 36 W, 4500 lm SZCZELNOŚĆ IP: 65 KLASA OCHRONNOŚCI: I TEMPERATURA BARWOWA: 3100 K
C1		Oprawa oświetlenia zewnętrznego - sufitowa UKŁAD OPTYCZNY: optyka symetryczna typu SOST5 WYMIARY: długość – 600 mm; szerokość – 150 mm; wysokość – 100 mm KOLOR: RAL9006 ŹRÓDŁO: LED, 28 W, 2600 lm SZCZELNOŚĆ IP: 66 KLASA OCHRONNOŚCI: I TEMPERATURA BARWOWA: 3100 K
C2		Oprawa oświetlenia zewnętrznego - sufitowa UKŁAD OPTYCZNY: optyka asymetryczna typu ASUT2 WYMIARY: długość – 600 mm; szerokość – 150 mm; wysokość – 100 mm KOLOR: RAL9006 ŹRÓDŁO: LED, 28 W, 2600 lm SZCZELNOŚĆ IP: 66 KLASA OCHRONNOŚCI: I TEMPERATURA BARWOWA: 3100 K
D1		Oprawa oświetlenia zewnętrznego – słupek UKŁAD OPTYCZNY: optyka asymetryczna typu ASUT2 WYSOKOŚĆ: 1,2m KOLOR: RAL9006 ŹRÓDŁO: LED, 18 W, 1800 lm SZCZELNOŚĆ IP: 65 KLASA OCHRONNOŚCI: I TEMPERATURA BARWOWA: 3100 K

E1		Oprawa oświetlenia zewnętrznego – słupek MONTAŻ: murek KOLOR: RAL9006 ŹRÓDŁO: LED, 10 W, 350 lm SZCZELNOŚĆ IP: 66 KLASA OCHRONNOŚCI: I TEMPERATURA BARWOWA: 3100 K
G1		Oprawa oświetlenia zewnętrznego – słupek MONTAŻ: chodnik KOLOR: RAL9006 ŹRÓDŁO: LED, 10 W, 350 lm SZCZELNOŚĆ IP: 66 KLASA OCHRONNOŚCI: I TEMPERATURA BARWOWA: 3100 K
H1		Oprawa dekoracyjna zewnętrzna – pasek LED SZCZELNOŚĆ IP: 66 Długość całkowita: 20m Moc całkowita: 100W
J1		Oprawa oświetlenia zewnętrznego - sufitowa WYMIARY: długość – 600 mm; szerokość – 150 mm; wysokość – 100 mm TYP: diodowa KORPUS: mleczny poliwęglan ŹRÓDŁO: LED, 30 W, 3600 lm SZCZELNOŚĆ IP: 65 KLASA OCHRONNOŚCI: I TEMPERATURA BARWOWA: 4000 K

Pytanie nr 7:

Dotyczy wyposażenia audiowizualnego, które w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w odpowiedziach zamawiającego jest z zakresu oferty wyłączony.

W przedmiarach są ujęte urządzenia oraz okablowanie, a nawet osadzanie kabli w ścianach z wykuciem bruzd.

Prosimy o potwierdzenie, że w wyniku wyłączenia z zakresu przedmiotu zamówienia wyposażenia audiowizualnego cały dział 1.2.12 System audio-wizualny AV w Przedmiarze Robót Elektrycznych nie podlega wycenie.

Odpowiedź nr 7:

Nie, z postępowania przetargowego nie jest wyłączony cały dział.

Zgodnie z zapisem w OPZ pkt.3, ppkt. 3.5 z zakresu **wyłączona jest tylko** dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego takiego jak; ekrany rozwijalne, mikrofony, odbiorniki mikrofonowe bezprzewodowe w szafie rac, głośniki sufitowe, projektory multimedialne.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Załącznikiem nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia wykonanie fasady zewnętrznej w budynku B (FZ-0.1, FZ-0.2, FZ-0.3) jest wyłączone z niniejszego postępowania przetargowego.

Odpowiedź nr 8:

Nie. Zamawiający informuje iż fasady zewnętrznej w budynku B (FZ-0.1, FZ-0.2, FZ-0.3) wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

Pytanie nr 9:

Branża Architektura. Na rysunku 2013_PW_A_R_01 - Rzut parteru - w pomieszczeniu 0.13 (Sala wykładowa) narysowano podest mobilny. Prosimy o informację czy należy go ująć w ofercie. Jeżeli tak, to Prosimy o podanie jego rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.

Odpowiedź nr 9:

Tak. W zakres postępowania przetargowego wchodzi wykonanie podestu ruchomego. Wytyczne do podestu mobilnego znajdują się w specyfikacji technicznej o numerze: **STB-16z_Wyposażenie (zam).**

Pytanie nr 10:

Zgodnie z detalem oznaczeń dla niewidomych – rys. 2013_PW_A_D_14 w pomieszczeniu poczekalni 0.2 należy zamontować tablicę tyflograficzną dotyczącą całego budynku. W myśl planowania uniwersalnego nie stosuje się takiego rozwiązania – planu, na którym mają się znaleźć plany wszystkich kondygnacji. Jest to absolutnie nieczytelne dla osoby niewidomej. Zasada jest taka, że jeden plan = jedno piętro. Dodatkowo treść w brajlu zajmuje średnio dwa razy więcej miejsca niż czarnodruk a maksymalny format jaki się stosuje to A2 więc jest to fizycznie niemożliwe. Prosimy o wyjaśnienie niejasności.

Odpowiedź nr 10:

Tablice tyflograficzne są rozmieszczone zgodnie z rzutami architektury, każda tablica przedstawia tylko plan piętra oraz niezbędne oznaczenia, poziomu na którym się znajduje.

Zamawiający potwierdza zasadę, jeden plan = jedno piętro. W związku z powyższym w poczekalni pom. 02 należy wykonać plan tylko dla całego poziomu parteru. Dotyczy to również tablic montowanych przy drzwiach windy na poszczególnych piętrach przy stosując zasadę (parter – plan parteru, I piętro plan I, piętra, II. piętra – plan II piętra itd.)

Pytanie nr 11:

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż stelaża na rośliny (wg rysunków 2013_PW_AW_D_AW_40 i 2013_PW_AW_D_AW_41 – detal ZM_02 i ZN_02B) jest poza zakresem niniejszego postępowania przetargowego i nie należy go wyceniać.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający potwierdza iż stelaże na roślinność (wg rysunków 2013_PW_AW_D_AW_40 i 2013_PW_AW_D_AW_41 – detal ZM_02 i ZN_02B) jest poza zakresem niniejszego postępowania przetargowego

Pytanie nr 12:

Prosimy o wyszczególnienie wyposażenia, które wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego i ma być ujęte w ofercie.

Odpowiedź nr 12:

Z zakresu postępowania przetargowego wyłączona jest:

dostawa i montaż wyposażenia meblowego ruchome w całym budynku, zabudów drewnianych wnęk na szafy i regały, stelaży na roślinność, fotele, krzesła, biurka, kanapy, oraz sprzęt audiowizualny z systemu AV, tj; ekrany rozwijalne, mikrofony, odbiorniki mikrofonowe bezprzewodowe w szafie rac, głośniki sufitowe, projektory multimedialne..

Pytanie nr 13:

Branża sanitarna.

Jakie roboty oraz materiały należy wycenić w pozycji kosztorysowej nr 523 - Dostawa i montaż pomiarowani ciepła technologicznego (ct i co)?

Odpowiedź nr 13:

W ofercie należy ująć roboty i materiały zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 14:

Branża sanitarna.

W poz. Koszt. Nr 68 oraz 69 ujęto podejścia odpływowe - wycieraczka oraz odwodnienia liniowe. O jaki typ i rodzaj podejść chodzi? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 14:

W ofercie należy ująć podejścia odpływowe zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 15:

Branża sanitarna.

W poz. koszt.nr 80 ujęto odwodnienie liniowe mb 63. Proszę o podanie klasy obciążenia odwodnień.

Odpowiedź nr 15:

Obciążenie odwodnień liniowych należy zastosować klasę obciążenia C250 .

Pytanie nr 16:

Prosimy o udostępnienie zestawienia filigranowych elementów prefabrykowanych stropów i klatek schodowych – brak w dokumentacji.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa w zakresie prefabrykowanych konstrukcji stropów typu filigran i klatek schodowych, zawiera mapę obciążeń, wskazaną na rysunku nr 2013_PW_K_R_15 (w projekcie konstrukcji), która wraz ze geometrią pozostałych elementów, zawartą na rysunkach dokumentacji, umożliwia zlecenie prefabrykacji według wymiarów dostosowanych także do ich transportu i montażu (w zależności jakim sprzętem dysponuje Wykonawca na budowie). Zamawiający nie określa ilości i wymiarów poszczególnych elementów prefabrykacji.

Pytanie nr 17:

Dotyczy wyjaśnienia do pytania nr.2. z dnia 05.03.2021 na wykonanie systemu nawadniania nasadzeń, oraz zamieszczonej dodatkowej dokumentacji PZT Architektura Krajobrazu. Prosimy o jednoznaczne określenie i sprecyzowanie obszaru **m2** nawierzchni na której należy przewidzieć wykonanie instalacji do nawadniania terenu.

Odpowiedź nr 17:

System nawadniania należy wykonać dla wszystkich planowanych w przyszłości nasadzeniach z wyłączeniem zaprojektowanych trawników i ogrodów deszczowych

Plan nasadzeń pokazano w TOM 1.3 PZT ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU rys. 2013_PW_Z_Z02_Projekt szaty roślinnej,

W celu wyjaśnień, rodzaju planowanych nasadzeń Zamawiający w dniu 05.03.2021 r. dołączył załącznik o nazwie Części graficznej do PZT Architektura Krajobrazu – do pytania z dnia 05.03.2021

Pytanie nr 18:

Działając na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1128), zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert – ZAŁĄCZNIKA NR 1 z formularzem ofertowym. Uprzejmie proszę o przekazanie protokołu wraz z załącznikami (skany) na adres e-mail: **d.przywara@polbau.pl**.

Odpowiedź nr 18:

Udostępnienie informacji złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert m.in. ZAŁĄCZNIKA NR 1 - Formularz ofertowy będzie możliwe po otwarciu złożonych ofert które nastąpi w dniu 30.03.2021 r.