


P R Z E B U D O W A   T Y M C Z A S O W A



UWAGI PRZEBUDOWA TYMCZASOWA:

1. Do przebudowy kabli przystąpić dopiero po wybudowaniu tymczasowej przebudowy kanalizacji kablowej
2. Studnię 453433123/15 przesunąć, tak aby nie była w kolizji z murem oporowym.
3. Kable przetączyć bez przerw w tączności (zrównoleglic).
4. Do zrównoleglenia użyć modułowych tączników żyt.
5. Złącza na kablach zabezpieczyć osłoną termokurczliwą wzmocnioną Raychem XAGA.
6. Po wykonaniu montażu kabli wykonać komplet pomiarów końcowych prądem statym oraz pomiar tłumienności skutecznej, zbliżno i zdalnoprzenikowej.

INWESTOR:	Powiat Wrocławski, ul. Kosciuszki 131, 50-440 WROCŁAW		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	FASYS MOSTY Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 139A/3, 53-317 WROCŁAW		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.:	Most na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzęstawa Wielka		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY-przebudowa infrastruktury Orange		nr rys.: T-04
TYTUŁ RYSUNKU:	Schemat rozwinięty kanalizacji oraz kabli miedzianych-tymcz.		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	data: 07.2020 skala: b.s.
PROJEKTANT: <small>(branda tabliczki)</small>	mgr inż. Piotr Błażków	364/DOŚ/13	podpis: