



Powiat Wrocławski

Wrocław, 24.05.2019 r.

SP.ZP.272.14.2019.II.DT

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 9 zadań”.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. Cześć I ust. 13 pkt. 13.13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„13.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

„SP.ZP.272.14.2019.II.DT Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 9 zadań – Zadanie Nie otwierać przed dniem 04.06.2019 r. do godz. 13:15”.

2. Cześć I ust. 16 pkt. 16.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„16.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 04.06.2019 r. do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego tj. przy ul. T. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław, w Wydziale Obsługi Klienta – na parterze”

3. Cześć I ust. 16 pkt. 16.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„16.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia, tj. 04.06.2019 r. do godz. 13:15 w pok. 105 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław”

4. Zamawiający modyfikuje i dołącza nowy, odrębny plik PDF pod nazwą „Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno D-05.03.11 po modyfikacji z dnia 24.05.2019 r.”

5. Zamawiający modyfikuje i dołącza nowy, odrębny plik PDF pod nazwą „D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej spękaniami po modyfikacji z dnia 24.05.2019 r.”

6. W Kosztorysie ofertowym dla Zadania 5, stanowiącym załącznik 2.5. do SIWZ dopisuje się pozycję 24d'.1.5 dotyczącą oczyszczania nawierzchni asfaltowej przed skropieniem asfaltem przed ułożeniem warstwy ścieralnej, o treści:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
24d'.1.5	KNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	10140.000		



ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700
fax + 48 / 71/ 72 21 706

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl



7. W Kosztorysie ofertowym dla Zadania 1, stanowiącym załącznik 2.1. do SIWZ modyfikuje się pozycję 7 d.2. dotyczącą wywozu frezu (...), o treści:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
7 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz frezu pozostałego po sfrezowaniu jezdni, który nie zostanie wbudowany w pobocza, samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora (frezownina stanowi własność Inwestora) Krotność = 12	m3	5,68		

8. W Opisie Technicznym dla Zadania 1, stanowiącym załącznik 7.1. do SIWZ modyfikuje się głębokość korytowania, określoną w pkt. 4, o treści:

„W pkt. 4 Opisu technicznego

- wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją urobku – korytowanie na średnią szer. 0,4 m i gł. 0,49 m poboczy gruntowych na długości drogi, obustronnie, pod poszerzenie drogi”

9. W Kosztorysie ofertowym dla Zadania 2, stanowiącym załącznik 2.2. do SIWZ modyfikuje się pozycję 18, 19, 20, o treści:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
18 d.4	KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - Wykonanie zjazdów na drogi gminne z kruszywa - warstwa z kruszywa o gr. 20 cm	m2	229,2		
19 d.4	KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - Wykonanie zjazdów na drogi gminne z kruszywa i frezowiny - warstwa dolna z kruszywa o gr. 10 cm Krotność = 0,5	m2	102,8		
20 d.4	KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02 - Analogia	Wykonanie nawierzchni zjazdów oraz skrzyżowań z drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z frezowiny. Frezowina pochodząca z frezowania nawierzchni bitumicznej (materiał Inwestora) warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Krotność = 0,5	m2	102,8		

Skorygowano obmiar poz. 18, 19 i 20. Poprawny bilans frezowiny:

$8132 \cdot 0,04 = 325,28 \text{ m}^3$ - powierzchnia frezowania

$2100 \cdot 0,15 = 315 \text{ m}^3$ - Ilość frezowiny na pobocza

$102,8 \cdot 0,10 = 10,28 \text{ m}^3$ - Ilość frezowiny na zjazdy

Suma = $315,00 + 10,28 = 325,28 \text{ m}^3$

10. W Opisie Technicznym dla Zadania 2, stanowiącym załącznik 7.2. do SIWZ modyfikuje się w pkt. 9 błąd pisarski, podając poprawne wielkości. Poprawiony Opis techniczny w załączeniu.

„Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na 8600 m^2 w tym 670 m^2 na poszerzeniach.

Prace prowadzone będą na odcinku dróg o łącznej długości ok. 1540 m .”

11. W Kosztorysie ofertowym dla Zadania 2, stanowiącym załącznik 2.2. do SIWZ modyfikuje się pozycję 14 o treści:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
14 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2 100,00		

12. W Opisie Technicznym dla Zadania 4, stanowiącym załącznik 7.4. do SIWZ modyfikuje się w pkt. 5 ułożenie warstwy profilującej. Poprawiony Opis techniczny w załączeniu.

„Zakres prac prowadzonych na drodze powiatowej nr 2002D zakłada wykonanie prac geodezyjnych, frezowania istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy profilującej o gr 4cm i ścieralnej o grubości 4cm każda z warstw z masy mineralno-asfaltowej.”

13. Dla Zadania 6, w Ogłoszeniu o zamówieniu – pkt. II.8) oraz Załączniki dotyczące ofert częściowych, część nr 6 pkt. 4) a także w Formularzu oferty – Załącznik 1 do SIWZ, w Projekcie umowy – Załącznik 5.6. do SIWZ, w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik 6.6. do SIWZ, Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu realizacji zamówienia, o treści:

„ do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy”

14. § 3 ust. 9 pkt. 1) ppk. j) Projektów umów stanowiących załącznik od 5.1. do SIWZ, do 5.9. do SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie:

„j) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej”

15. § 6 ust. 4 Projektów umów stanowiących załącznik od 5.1. do SIWZ, do 5.9. do SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia propozycji zmiany, zgodnie z ust. 6 (z zastrzeżeniem ust. 7). Zmiana ww. osób wymaga aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.”

16. § 7 ust. 10 Projektów umów stanowiących załącznik od 5.1. do SIWZ, do 5.9. do SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie:

„10. W trakcie realizacji zamówienia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności:

- 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,*
- 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię/e umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,*

- 3) **inne dokumenty np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika."
17. § 8 ust. 2 pkt. 46) Projektów umów stanowiących załącznik od 5.1. do SIWZ, do 5.9. do SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie:
- Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów § 8 ust. 2 pkt 46) projektów umów, który otrzymuje nowe brzmienie:
- „46) Na każde pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi."
18. § 8 ust. 2 pkt. 54) Projektów umów stanowiących załącznik od 5.1. do SIWZ, do 5.9. do SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie:
- „54) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów budowlanych uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych pisemnie poinformuje Wykonawcę o zatwierdzeniu lub jego braku dla danych materiałów."
19. § 8 ust. 2 pkt. 55) Projektów umów stanowiących załącznik od 5.1. do SIWZ, do 5.9. do SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie:
- „55. Na każde pisemne żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę."
20. § 15 ust. 6 Projektów umów stanowiących załącznik od 5.1. do SIWZ, do 5.9. do SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie:
- „6. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy - na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu w terminie do 3 dni roboczych przez Zamawiającego – po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: dziennik budowy, protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, pozytywne odbiory końcowe przez służby zewnętrzne oraz kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę."
21. § 16 ust. 1 pkt. 3) Projektów umów stanowiących załącznik od 5.1. do SIWZ, do 5.9. do SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie:
- „3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z pisemnymi poleceniami Zamawiającego i niniejszą umową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),"
22. § 16 ust. 6 Projektów umów stanowiących załącznik od 5.1. do SIWZ, do 5.9. do SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie:
- „6. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy."

23. W Kosztorysie ofertowym dla Zadania 3, stanowiącym załącznik 2.3. do SIWZ modyfikuje się pozycję 24 d.6 poprzez dodanie słowa analogia, o treści:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
24 d.6	KNR 9-26 0106-04 Analogia	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad 150 do 200 mm; klasa obciążenia D400	m	63		

Ilość użytej mieszanki oraz jej rodzaj należy podać zgodnie z zaleceniami producenta korytek odwadniających.

Zamawiający nie definiuje producenta dla wskazanej pozycji.

W kwestii wskazania liczby odcinków - Zamawiający ustali to z Wykonawcą na etapie robót po wykonaniu nawierzchni bitumicznej.

24. W Kosztorysie ofertowym dla Zadania 9, stanowiącym załącznik 2.9. do SIWZ modyfikuje się pozycję 50 d.5 poprzez dodanie uszczegółowienia, o treści:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
50 d.5	Kalkulacja własna	Wbudowanie odwodnienia liniowego klasy D-400 (z rusztem przejazdowym dla samochodów ciężarowych) o szerokości min. 18,5 cm, wysokości min. 21 cm (odwodnienie typu Aco) ustawionego na ławie betonowej z oporem o grubości 15 cm z C 16/20 . - wykonać należy odwodnienie liniowe w czterech (4-ch) odcinkach (9m, 8m, 12m, 2m, ogółem 31m) ; - ilości mieszanki betonowej dla ławy betonowej z oporem o grubości 15 cm w celu ustawienia odwodnienia liniowego wynosi - 0,118m ³ /m (tj. ogółem- 3,658m ³ betonu dla 31m odwodnienia liniowego); - rodzaju mieszanki betonowej o oznaczeniu C16/20, (C jest oznaczeniem betonu zwykłego, 16 oznacza wytrzymałość min. 16 MPa na próbkach walcowych a 20 wytrzymałość min. 20 MPa na sześciennych, po upływie 28 dni lub dłużej, klasa wytrzymałości betonu wg PN-EN 206+A1:2016-12).	m	31.000		

25. W Kosztorysie Ofertowym dla Zadania 5, stanowiącym załącznik 5.2. do SIWZ modyfikuje się pozycję 16d.1.4, poz. 23 d.1.5., poz. 24.d1.5., o treści:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
16 d.1.4	KNNR 6 0111-01 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm (Rm=2,5 MPa) - mieszanka wytworzona w betoniarni z przywozem i wbudowaniem.	m ²	1098.500		

23 d.1.5	Koalk. indywidualna	Ułożenie geosiatki na styku poszerzenia i istniejącej nawierzchni z zabezpieczeniem ręcznym masą asfaltową AC 11S gr. 1,00 cm	m2	3380.000		
24 d.1.5	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). Dopuszcza się mieszankę AC 5S lub AC 11S.	m2	10140.000		

W poz.16d.1.4 uszczegółowiono w opisie pozycji wg. STT, że mieszankę betonową dla stabilizacji drogi należy przygotować w betoniarni.

W poz.23.d.1.5 uzupełniono opis pozycji o ręczne zabezpieczenie siatki mieszanką asfaltową lub AC11S o gr.1 cm.

W poz. 24d.1.5. – poprawiono opis pozycji dopuszczając zastosowanie zamiennie za mieszankę AC 5S mieszankę AC 11S dla warstwy ścieralnej.

26. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

WICESTAROSTA

 Andrzej Szawan

Grażyna Owczarek

 DYREKTOR
 Wydziału Zamówień Publicznych