

ZADANIE 1 – Wykonanie progów zwalniających oraz wyniesionych przejść dla pieszych wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego na drogach powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Uproszczona	Projekt czasowej organizacji ruchu oraz ustawienie oznakowania zastępczego	kpl.	9		
2	KNR AT-03 0102-02/03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 76-130 pojazdów na godzinę - interpolacja	m2	80,8		
3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	251,2		
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2	m2	251,2		
5	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - PRZEJŚCIE WYNIESIONE	t	60,287		
6	Uproszczona	Projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnień oraz zatwierdzenia	kpl.	9		
7	KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m2	62,8		
8	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	46		
9	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	74		
10	KNR AT-04 0210-04 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odbłaskowe (PEO) najezdniowe osadzone w gniazdach MK3 360/HRS 76-130 pojazdów na godzinę	szt.	92		
				Razem wartość kosztorysowa netto		
				Podatek Vat%		
				Razem Wartość kosztorysowa brutto		

Słownie brutto:zł.

miejsowość , data

podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy