



Powiat Wrocławski

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71 / 72 21 700 fax + 48 / 71 / 72 21 706

www.powiatwroclawski.pl

starostwo@powiatwroclawski.pl

Wrocław, 18.05.2020 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.21.2020.II.DT

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: **Roboty naprawczo – konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. Załącznik 2.2. do SIWZ Kosztorys ofertowy – Zadanie 2, po pozycji 47.d.2.3. dopisuje się poz. 48.d.2.3., która otrzymuje brzmienie:

48 d.2.3	wycena indywidualna	Wymiana istniejących wpustów na wpusty mostowe żeliwne	szt.	4,00		
----------	---------------------	--	------	------	--	--

Załącznik 2.2. do SIWZ – Zadanie 2 po modyfikacji 18.05.2020 r., w całości zamieszczono na stronie Zamawiającego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Platformie Przetargowej Logintrade

2. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

SEKRETARZ
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Anna Zagadło

Grażyna Owczarek

DYREKTOR
Urzędu Zamówień Publicznych

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, w celu zrealizowania Państwa sprawy.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie:

<https://powiatwroclawski.bip.net.pl>



ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH

**Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich
w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania:**

**Zadanie 2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu
Drogowego w Sulimowie**

KOSZTORYS OFERTOWY						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)
Obiekt 2.1	Most nad potokiem bez nazwy w km 0+130 w ciągu drogi powiatowej nr 1938D w miejscowości Święta Katarzyna, gmina Siechnice					
d.1.1	Roboty przygotowawcze					
1 d.1.1	KNR 2-01 0120-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km	0,20		
2 d.1.1	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha	0,20		
3 d.1.1	KNR 2-11 0701-01	Wykoszenie starej roślinności	ha	0,20		
4 d.1.1	wycena indywidualna	Wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z zatwierdzeniem i wdrożeniem	kmpl.	1,00		
5 d.1.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2	20,00		
d.1.2	Roboty rozbiórkowe					
6 d.1.2	wycena indywidualna	skucie luźnych elementów betonu na gzymsach, belek podporęczowych oraz dźwigarów głównych do 5 cm	m3	0,80		
d.1.3	Roboty naprawcze i konserwacyjne					
7 d.1.3	wycena indywidualna	oczyszczenie koryta cieku z namułu gr. do 30 cm	m	14,00		
8 d.1.3	wycena indywidualna	Usunięcie bloków kamiennych z koryta rzeki	m³	5,00		
9 d.1.3	wycena indywidualna	Naprawa ubytków betonu w gzymsach i wspornikach zaprawami niskoskurczowymi typu PCC gr. do 5cm	m²	35,00		
10 d.1.3	wycena indywidualna	Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami typu PCC	m2	35,00		
11 d.1.3	wycena indywidualna	Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonu powłoką o grubości 0,3<d<1,0mm (gzymsy+ wspornik)	m²	35,00		
12 d.1.3	wycena indywidualna	Czyszczenie wraz z regulacją wpustów	szt	2,00		
13 d.1.3	wycena indywidualna	Wymiana wpustów	szt	2,00		
14 d.1.3	wycena indywidualna	Uzupełnienie obruków stożków (płyty ażurowe)	m²	20,00		
15 d.1.3	wycena indywidualna	wymiana krawężników betonowych	mb	3,00		
16 d.1.3	wycena indywidualna	Czyszczenie wraz ze spoinowaniem stożków kamiennych	m2	20,00		
17 d.1.3	wycena indywidualna	Wykonanie palisady drewnianej fi 12 przy przyczółkach	mb	15,00		
18 d.1.3	wycena indywidualna	spoinowanie przyczółków oraz filara	m²	95,00		
19 d.1.3	wycena indywidualna	Wykonanie iniekcji żywicznej wysokociśnieniowej	mb	10,00		
20 d.1.3	wycena indywidualna	wykonanie nawierzchni chodników z żywic gr. 6 mm wraz z warstwą zamykającą RAL do uzgodnienia z Zamawiającym (w tym usunięcie starych warstw, przygotowanie podłoża z profilowaniem, uszczelnienie połączeń)	m²	30,00		
21 d.1.3	wycena indywidualna	Przełożenie kostki betonowej typu Holland (materiał z rozbiórki) na chodnikach	m²	20,00		

22 d.1.3	wycena indywidualna	Renowacja miejscowa powłok malarskich elementów stalowych(balustrada + urządzenia obce+ dźwigary)	m2	160,00		
Razem: Obiekt 2.1 Most nad potokiem bez nazwy w km 0+130 w ciągu drogi powiatowej nr 1938D w miejscowości Świeta Katarzyna, gmina Siechnice						
Obiekt 2.2	Most nad rzeką Ślęza w km 10+060 w ciągu drogi powiatowej nr 1955D w miejscowości Komorowice, gmina Żórawina					
d.2.1	Roboty przygotowawcze					
23 d.2.1	KNR 2-01 0120-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km	0,30		
24 d.2.1	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha	0,30		
25 d.2.1	KNR 2-11 0701-01	Wykoszenie starej roślinności	ha	0,30		
26 d.2.1	wycena indywidualna	Wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczej wraz z zatwierdzeniem i wdrożeniem	kmpl.	1,00		
27 d.2.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2	30,00		
d.2.2	Roboty rozbiórkowe					
28 d.2.2	wycena indywidualna	skucie luźnych elementów betonu na gzymsach, belek podporęczowych do 5 cm	m3	2,50		
d.2.3	Roboty naprawcze i konserwacyjne					
29 d.2.3	wycena indywidualna	oczyszczenie koryta cieku z namułu gr. do 30 cm	m	12,00		
30 d.2.3	wycena indywidualna	Usunięcie gałęzi, pni drzew zalegających w nurcie rzeki	m³	5,00		
31 d.2.3	wycena indywidualna	Naprawa ubytków betonu w gzymsach i wspornikach zaprawami niskoskurczowymi typu PCC gr. do 5cm	m²	50,00		
32 d.2.3	wycena indywidualna	Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami typu PCC	m2	50,00		
33 d.2.3	wycena indywidualna	Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonu powłoką o grubości 0,3<d<1,0mm (gzymsy+ wspornik)	m²	50,00		
34 d.2.3	wycena indywidualna	Renowacja miejscowa powłok malarskich elementów stalowych(dźwigary)	m2	45,00		
35 d.2.3	wycena indywidualna	Rusztowanie podwieszane	mb	50,00		
36 d.2.3	wycena indywidualna	Wykonanie umocnienia przy przyczółkach z betonu, klasy C30/37	m³	3,50		
37 d.2.3	wycena indywidualna	Czyszczenie wraz ze spoinowaniem stożków	m²	60,00		
38 d.2.3	wycena indywidualna	spoinowanie przyczółków	m²	40,00		
39 d.2.3	wycena indywidualna	Demontaż balustrady	t	2,20		
40 d.2.3	wycena indywidualna	Montaż nowej balustrady o wys. 1,1 m wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego	t	2,90		
41 d.2.3	wycena indywidualna	Demontaż krawnęzników	mb	50,00		
42 d.2.3	wycena indywidualna	Montaż krawnęzników mostowych kamiennych 18x20 cm wraz z wykonaniem ławy	mb	54,00		
43 d.2.3	wycena indywidualna	Skucie luźnych elementów betonu na kapach chodnikowych wraz z utlizacją	m³	8,00		
44 d.2.3	wycena indywidualna	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych(kapy chodnikowe) prętami stalowymi okrągłymi gładkimi do 16 mm	t	2,60		
45 d.2.3	wycena indywidualna	Deskowanie tradycyjne kapy chodnikowej	m²	18,00		
46 d.2.3	wycena indywidualna	Betonowanie kap chodnikowych, beton klasy C30/37	m³	12,80		

47 d.2.3	wycena indywidualna	wykonanie nawierzchni chodników z żywic gr. 6 mm wraz z warstwą zamykającą RAL do uzgodnienia z Zamawiającym (w tym usunięcie starych warstw, przygotowanie podłoża z profilowaniem, uszczelnienie połączeń)	m ²	80,00		
48 d.2.3	wycena indywidualna	Wymiana istniejących wpustów na wpusty mostowe żeliwne	szt.	4,00		
Razem: Obiekt 2.2 Most nad rzeką Śleza w km 10+060 w ciągu drogi powiatowej nr 1955D w miejscowości Komorowice, gmina Żórawina						
Obiekt 2.3	Most nad rzeką Śleza w km 10+110 w ciągu drogi powiatowej nr 1955D w miejscowości Komorowice, gmina Żórawina					
d.3.1	Roboty przygotowawcze					
49 d.3.1	KNR 2-01 0120-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km	0,20		
50 d.3.1	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha	0,20		
51 d.3.1	KNR 2-11 0701-01	Wykoszenie starej roślinności	ha	0,20		
52 d.3.1	wycena indywidualna	Wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczej wraz z zatwierdzeniem i wdrożeniem	kmpl.	1,00		
53 d.3.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²	20,00		
d.3.2	Roboty rozbiórkowe					
54 d.3.2	wycena indywidualna	skucie luźnych elementów betonu na gzymsach, belek podporęczowych do 5 cm	m ³	1,20		
d.3.3	Roboty naprawcze i konserwacyjne					
55 d.3.3	wycena indywidualna	oczyszczenie koryta cieku z namułu gr. do 30 cm	m	12,00		
56 d.3.3	wycena indywidualna	Usunięcie gałęzi, pni drzew zalegających w nurcie rzeki	m ³	4,00		
57 d.3.3	wycena indywidualna	Naprawa ubytków betonu w gzymsach i wspornikach zaprawami niskoskurczowymi typu PCC gr. do 5cm	m ²	22,00		
58 d.3.3	wycena indywidualna	Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami typu PCC	m ²	22,00		
59 d.3.3	wycena indywidualna	Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonu powłoką o grubości 0,3<d<1,0mm (gzymsy+ wsporniki)	m ²	22,00		
60 d.3.3	wycena indywidualna	Renowacja miejscowa powłok malarskich elementów stalowych(dźwigary)	m ²	15,00		
61 d.3.3	wycena indywidualna	Rusztowanie podwieszane	mb	22,00		
62 d.3.3	wycena indywidualna	Czyszczenie wraz ze spoinowaniem stożków	m ²	45,00		
63 d.3.3	wycena indywidualna	spoinowanie przyczółków	m ²	25,00		
64 d.3.3	wycena indywidualna	Demontaż balustrady	t	1,10		
65 d.3.3	wycena indywidualna	Montaż nowej balustrady o wys. 1,1 m wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego	t	1,30		
66 d.3.3	wycena indywidualna	Demontaż krawężników	mb	22,00		
67 d.3.3	wycena indywidualna	Montaż kręwników mostowych kamiennych 18x20 cm wraz z wykonaniem ławy	mb	26,00		
68 d.3.3	wycena indywidualna	Skucie luźnych elementów betonu na kapach chodnikowych wraz z utlizacją	m ³	3,50		
69 d.3.3	wycena indywidualna	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych(kapy chodnikowe) prętami stalowymi okrągłymi gładkimi do 16 mm	t	1,30		
70 d.3.3	wycena indywidualna	Deskowanie tradycyjne kapy chodnikowej	m ²	8,00		
71 d.3.3	wycena indywidualna	Betonowanie kap chodnikowych, beton klasy C30/37	m ³	6,50		

72 d.3.3	wycena indywidualna	wykonanie nawierzchni chodników z żywic gr. 6 mm wraz z warstwą zamykającą RAL do uzgodnienia z Zamawiającym (w tym usunięcie starych warstw, przygotowanie podłoża z profilowaniem, uszczelnienie połączeń)	m ²	32,00		
Razem: Obiekt 2.3 Most nad rzeką Ślęza w km 10+110 w ciągu drogi powiatowej nr 1955D w miejscowości Komorowice, gmina						
Razem wartość ZADANIE 2 NETTO (zł)						
Wartość podatku VAT (zł)						
Razem wartość ZADANIE 2 BRUTTO (zł)						