

Ogłoszenie nr 510115492-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 1 - Etap III, gmina Żórawina

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 536931-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 93193481600000, ul. ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48 71 72 21 700, e-mail starostwo@powiatwroclawski.pl, faks +48 71 72 21 706.

Adres strony internetowej (url): <https://powiatwroclawski.bip.net.pl>,

<https://powiatwroclawski.logintrade.net>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 1 - Etap III, gmina Żórawina

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SP.ZP.272.17.2020.II.DT

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Cały zakres projektu obejmuje budowę chodnika biegnącego po lewej i prawej stronie drogi powiatowej i składa się on w opracowaniu z czterech odcinków (chodników) zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Jaksonów o długościach: 110 m – po stronie prawej, 588 m (podzielony na dwa odcinki: etap II od km 0+000 do 0+285 i etap III od km 0+285 do 0+588) - po stronie lewej, oraz odcinki długości 875m - po stronie prawej i 157 m - po stronie lewej. Zakresem tego zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na

wykonaniu chodnika na długości 303m w miejscowości Jaksonów na odcinku - Etapu III. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika biegnącego po lewej stronie drogi powiatowej w lokalizacji rysunku Planu Sytuacyjnego jako etap III - tj. w km od 0+285 do 0+588. Początek budowy chodnika w km 0+285 jest przed zjazdem do posesji na dz. 80/1, a koniec tego etapu w km 0+588 jest na wysokości dz. nr 67 (za kościołem). Generalnie w etapie III przebieg chodnika przylegać będzie bezpośrednio do krawędzi istniejącej jezdni, jedynie na końcowym odcinku o długości ok. 50 m będzie odsunięty od jezdni. Chodnik oddzielony będzie od jezdni krawężnikiem betonowym wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z jednego rzędu kostki betonowej 16x16x16 cm na ławie betonowej, a od strony zabudowań ograniczony będzie obrzeżem betonowym. Na odcinkach gdzie chodnik przylegać będzie bezpośrednio do krawędzi istniejącej jezdni należy sfrezować istniejącą nawierzchnię na głębokość do 4 cm i szerokość 0,7m. Następnie na sfrezowanej jezdni należy ułożyć nową nawierzchnię z mas mineralno – asfaltowej AC 11S 50/70 o grubości od 4cm do 5 cm nawiązując jej krawędź powyżej cieku maksymalnie 1 cm. W wyniku prostoliniowego wbudowania cieku przy krawędzi jezdni powstanie przestrzeń o szerokości (od 4cm do 14cm) – śr. 10cm. Szczelinę tą pomiędzy krawędzią a ciekim z kostki 16x16x16 cm o głębokości 30 cm należy wypełnić betonem C12/15 przed ułożeniem warstwy ściernalnej. Ukształtowanie wysokościowe chodnika zaprojektowano ok. 12 cm ponad krawędzią jezdni. Chodnik do wybudowania ma być o szerokości 2,5 m (miejscowe zwężenia maks. do 1,25m). Nawierzchnię chodników i zjazdów należy wykonać z kostki betonowej o grubości 8 cm (na konstrukcji podbudowy opis poniżej). W pobliżu przejść dla pieszych zaprojektowano oznakowanie dla niewidomych z dwóch rzędów płytek chodnikowych z oznakowaniem dotykowym 35x35x5 cm oraz obniżenie chodnika i krawężnika. Zjazdy, których spadek podłużny jest większy niż 3% należy przełamać tak by na części zjazdu po którym chodzą piesi spadek poprzeczny chodnika wynosił max 3%. Ponadto na zjazdach, których spadek podłużny jest w stronę działki prywatnej i jest większy niż 2,0%, a ich zakończenie znajduje się za ciągiem chodnika należy odwieść przy pomocy odwodnienia liniowego (klasa obciążenia korytka C 250) z kratką o szerokości minimum 10 cm, wysokości minimum 15 cm z pokrywą – rusztem w klasie A 15 - C250 na ławie betonowej gr.20 cm z oporem grubości 15cm. Odwodnienie liniowe należy rurą z PVC - karbowaną z otworami drenażowymi w otulinie z geowłókniny wpiąć do punkowego drenażu ze żwiru płukanego o frakcji 8/16 o wymiarach 0,6m x 1,0m i głębokości min 0,8m lub do istniejącej kanalizacji deszczowej rurą PVC-U ze ścianką litą o wytrzymałości obwodowej SN8. Rodzaj geowłókniny minimum: SF27 gramatura - 90g/m², grubość nacisku 2 kN/m² - 0,39mm. Głębokość punkowego drenażu należy dostosować do warunków gruntowych. Dno drenażu należy ułożyć na stropie warstwy gruntów przepuszczalnych. Lokalizację odwodnień liniowych i rodzajów odprowadzeń przedstawiono na rysunku Planu Sytuacyjnego. Odwodnienie będzie się odbywać powierzchniowo, poprzez nadanie normatywnych spadków poprzecznych nawierzchni jezdni i chodników w kierunku ścieku przykrawężnikowego. Zaprojektowane normatywne spadki podłużne ścieku przykrawężnikowego odprowadzać będą wody opadowe do zaprojektowanych wpustów ulicznych, które przykanalikami należy wpiąć do istniejącej kanalizacji deszczowej. Studzienki ściekowe wpustów ulicznych wbudować z elementów prefabrykowanych C-35/45 średnicy 500mm z osadnikiem i koszem, bez syfonu. Kratki ściekowe z rusztem uchylnym płaskim typu ciężkiego spełniające wymagania normy PN-EN 124:2000 – klasa D400. Przykanaliki wykonać z rur PVC-U ze ścianką litą o wytrzymałości obwodowej SN8 lub wyższej oraz wysokiej odporności na ścieranie. Zakres obejmuje również wbudowanie 3 szt. studni rewizyjnych z elementów prefabrykowanych typ DN1000 ze zintegrowaną uszczelką, klasa betonu C-35/45 z monolityczną kinetą (zgodnie z PN-EN 1917:2004) oraz zamontowaniem pokryw żelbetowych z włazami o średnicy 600mm. Należy zastosować włazy niewentylowane o średnicy Ø600 klasy D400 z wypełnieniem betonowym zgodnym z normą PN-EN 124:2000. Przejścia rur kanalizacyjnych szczelne. W zakresie jest również na istniejących studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej dokonanie wymiany 2 szt. istniejących pokryw betonowych i żelbetowych (prostokątnych o wym. ok. 100 cm x 110cm) na nowe z włazami żeliwnymi Ø600mm klasy C 250. Montaż pokryw z włazami na istniejących studniach dla wysokościowego nawiązania do niwelety chodnika wymagać będzie przebudowy

częściowej istniejących studni. Przy osadzaniu włączów kanalizacyjnych można stosować maksymalnie trzy polimerowe pierścienie regulacyjne o wysokości max. 10cm każdy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac, obowiązki i wymagania stawiane Wykonawcy oraz sposób realizacji, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2.4. do SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5.1. do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233100-0

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45111200-0, 45111300-1, 45231100-6, 45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/06/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 323238.03

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 8

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Oleszna, ul. Ślężna 17

Kod pocztowy: 58-214

Miejscowość: Oleszna

Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 304012.20

Oferta z najniższą ceną/kosztem 304012.20

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 490568.06

Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.