



Powiat Wrocławski

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700 fax + 48 / 71/ 72 21 706

www.powiatwroclawski.pl

starostwo@powiatwroclawski.pl

Wrocław, 19.03.2021 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.2.2021.II.ORP

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – **Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego**, informuje, że w dniu 17.03.2021 r., 18.03.2021 r., wpłynęły przedstawione poniżej pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: **Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie siedziby Starostwa Powiatu Wrocławskiego we Wrocławiu.**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni roboczych. Prośbę motywuję utrudnień związanych ze stopniem skomplikowania projektu i trudnościami związanymi z przygotowaniem przedmiarów nie posiadając edytowalnej dokumentacji co może wpłynąć na cenę oferty a przedłużenie terminu pozwoli na przygotowanie kompletnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

Pytanie nr 2:

Brak w dokumentacji o projektowej separatorów drogowych mocowanych do nawierzchni zjazdu do garażu, które zostały wymienione w poz 419 przedmiaru ilości 36m.

Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Pozycja przedmiaru od Zamawiającego:

419.	AT04-0209 Uproszczona	Separator drogowy mocowane do nawierzchni zjazdu do garażu	m	36
------	-----------------------	--	---	----

Odpowiedź nr 2:

Lokalizacja separatorów drogowych zgodnie z detalem architektury 2013_PW_A_PZT_D3_01

Należy zastosować systemowe separatory drogowy specjalizujących się w tym zakresie producentów. Montaż Separatorów ma za zadanie ochronę ścian i zmniejszenia ryzyka kontaktu samochodu ze ścianą. Separator drogowy w kolorze czarnym z żółtymi elementami odblaskowymi, wykonany z masy kauczukowej lub granulatu gumowego odporny na UV, należy montować na stałe do podłoża kołkami rozporowymi wg wytycznych producenta.

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, w celu zrealizowania Państwa sprawy.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie:

<https://powiatwroclawski.bip.net.pl>



**ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH**

Pytanie nr 3:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekty - ławki betonowe prefabrykowane wykonane z betonu architektonicznego. Na podstawie jakiej dokumentacji oferenci mają oszacować koszty?

Ławki prefabrykowane,	szerok. 50 cm,	długości 2,50 m	kpl. 1
Ławki prefabrykowane,	szerok. 50 cm,	długości 3,30 m	kpl. 1
Ławki prefabrykowane,	szerok. 50 cm,	długości 3,50 m	kpl. 1
Ławki prefabrykowane,	szerok. 50 cm,	długości 4,00 m	kpl. 1
Ławki prefabrykowane,	szerok. 50 cm,	długości 4,50 m	kpl. 1
Ławki prefabrykowane,	szerok. 50 cm,	długości 5,00 m	kpl. 1

Odpowiedź nr 3:

Szczegół wykonania ławki betonowej zgodnie z rysunkiem 2013_PW_A_PZT_D5

(-) Anna Żygadło
Sekretarz Powiatu Wrocławskiego